

# Aller Tryk, Høje Tåstrup

---

## Reparation af gulv i produktionshaller og lagre.

Assist har været rådgiver for Aller Tryks nye trykkeri i Høje Tåstrup under en sag med opståede revner i det udlagte betongulv i forskellige dele af bygningen. Revnerne fremkom kort efter 1-årsgennemgangen, og der opstod tvivl om, hvem der bar ansvaret. Det kunne både være en projekteringsfejl (underdimensioneret gulv eller uegnet underbund) og en udførelsesfejl (dårligt håndværk).

Beskadigelserne af gulvet skyldtes udtørringssvind og frembragte lodrette revner i det øverste lag mørtel. Vedhæftningen mellem mørtelen og den underliggende valsebeton var generelt god og revnerne var derfor fortsat et stykke ned i betonen. Efter et forlig mellem parterne blev gulvet repareret af entreprenøren på det oprindelige projekt, J&B Entreprise ved en partiel udskiftning af det øverste lag mørtel samt injektion ved dybere underliggende revner.

Projektet blev udført i fagentreprise og med rådgivende ingeniører Moe og Brødsgaard.

